

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
CHODNIK						
1	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY FILTRUJĄCEJ Z PIASKU POD CHODNIK, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 10 cm	m2	115,00		
2	D04.01.01.013	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE NA GŁ. 40 CM POD ZJAZDY I POSZERZENIE JEZDNI W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	21,50		
3	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BTONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 38,5+5,5+2	M	46,00		
4	D08.01.01.012	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WYSTAJĄCYCH I WTOPIONYCH) O WYMIARACH 15x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM	M	76,00		
5	D08.01.01.012	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WYSTAJĄCYCH I WTOPIONYCH) O WYMIARACH 20x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM	M	2,00		
6	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 NA ZJAZDACH I POSZERZENIU JEZDNI, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 40 cm	m2	21,50		
7	D08.02.02.012	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM	m2	98,50		
8	D08.02.02.012	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM	m2	16,50		
9	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (1350x4,5)+(50x6)+(5x3)x3=6420	m2	6420,00		
10	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (1350x4,5)+(50x6)+(5x3)x3= 6420	m2	6420,00		
11	D.01.02.01	MECHANICZNE FREZOWANIE KARPY NA GŁ. 20 CM PONIŻEJ GRUNTU O OBWODZIE OK. 3M	SZT.	1,00		

12	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (1350x2x1) = 2700	m2	2700,00		
13	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU Z PROFILOWANIEM DNA I SKARP, GRUBOŚĆ NAMUŁU 40 CM Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	MB	2500,00		
14	KNNR 6 0701-01	BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE O MASIE 1M 24 KG WRAZ ZE SKOSAMI I ZAKOŃCZENIAMI 2x16	MB	32,00		
15	KALKULACJA WŁASNA	REGULACJA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA, KOSTKA DO PRZEŁOŻENIA	m2	3,90		
16	D.03.02.01a	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI SANITARNYCH I DOSTOSOWANIE ICH DO WYSOKOŚCI UKŁADANEJ WARSTWY	SZT.	1,00		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

Sierpc,

2017 r.

(podpis)