

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych			
1	KNNR 6 1005-d.1 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		15209	m ²	15209.000	
				RAZEM	15209.000
2	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		15209+2*104	m ²	15417.000	
				RAZEM	15417.000
3	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie zatok autobusowych z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		2*104	m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
4	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		15209	m ²	15209.000	
				RAZEM	15209.000
5	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		15209+2*104	m ²	15417.000	
				RAZEM	15417.000
6	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie zatok autobusowych z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²		
		208	m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
7	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna)	m ²		
		15209	m ²	15209.000	
				RAZEM	15209.000
2	45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
8	KNNR 6 0401-d.2 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2*54	m	108.000	
				RAZEM	108.000
9	KNNR 6 0401-d.2 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		51+51+29.5	m	131.500	
				RAZEM	131.500
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(108+131.5)*0.065	m ³	15.568	
				RAZEM	15.568
11	KNNR 6 0404-d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		91+58	m	149.000	
				RAZEM	149.000
12	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²		
		82+134	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
13	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów i zatok autobusowych	m ²		
		2*104+44*18	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
14	KNNR 6 0106-d.2 02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
		1216	m ²	1216.000	
				RAZEM	1216.000
15	KNNR 6 0605-d.2 06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o średnicy 40 cm	m		
		44*6+2*50	m	364.000	
				RAZEM	364.000
16	KNNR 6 0605-d.2 03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		44*2+2*2	szt	92.000	
				RAZEM	92.000
17	KNNR 6 0113-d.2 02	Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/3,5 gr. 20 cm	m ²		
		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
18	KNNR 6 0502-d.2 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		82+134	m ²	216.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	216.000