

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont dróg powiatowych 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice od km 0+752,58 do km 0+802,45 i 3735W Piaski - Gozdowo od km 12+930 do km 13+370,37 w m. Gozdowo

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,490		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	287,00		
2.2		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	110,60		
2.3		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	177,83		
2.4		ROZEBRANIE CHODNIKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z UŁOŻENIEM NA PALETACH WYKONAWCY	m2	32,29		
2.5		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	57,78		
2.6		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	32,88		
2.7		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	4,97		
2.8		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	496,67		
3	D.01.03.04	REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH	-	-	-	-
3.1		REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt.	4,00		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
4	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
4.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V - NIWELACJA SKARPY NA UL. STRAŻACKIEJ I WYWÓZ UROBKU POZA PLAC BUDOWY NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	31,46		

		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
5.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA CHODNIKU, PODEJŚCIACH DO FURTEK I ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	565,63		
6	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM, PODEJŚCIAMI DO FURTEK I ZJAZDAMI IND.	m2	565,63		
7	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
7.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	5 370,34		
8.2		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI PO POD UŁOŻENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	5 370,34		
7.3		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO POD UŁOŻENIE WARSTWY WIAŻĄCEJ NA ZJEŹDZIE PUBLICZNYM EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	49,88		
7.4		SKROPIENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ POD UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	5 361,14		
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD NAWIERZCHNIĘ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH GR. 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	120,48		
9	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO- BITUMICZNYMI	-	-	-	-
9.1		WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI W ILOŚCI 50 kg/m2	Mg	268,52		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
10	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
10.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	5 361,14		
10.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W NA ZJEŹDZIE PUBLICZNYM - WARSTWA WIAŻĄCA - GR. 5 CM	m2	49,88		
11	D.05.03.11	FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI	-	-	-	-
11.1		WYKONANIE FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ (LOKALNE NIERÓWNOŚCI ORAZ PODŁĄCZEŃ NOWEJ NAWIERZCHNI ZE STARĄ)	m2	537,05		
12	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-	-
12.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA I PODEJŚĆ DO FURTEK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	477,44		
12.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	70,60		

		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI	-		-	-
13.1		UMOCNIENIE SKARPY PRZY CHODNIKU I SŁUPACH ENERGETYCZNYCH PŁYTAMI PŁYTAMI AŻUROWYMI	m2	20,00		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		-		
14	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-		-	-
14.1		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	12,42		
15	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-	-
15.1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	3,00		
15.2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	3,00		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
16	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-	-
16.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	527,44		
17	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-	-
17.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	89,90		
18	D.09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA	-		-	-
18.1		WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM RĘCZNYM PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6-15 CM	m2	400,00		
Razem netto						0,00
23 % VAT						0,00
Razem brutto						0,00

.....
(podpis kosztorysanta)