

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczyнки, gm. Gozdowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,728		
2	D.04.07.01	WYKONANIE WARSTWY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU (728m x 5,5m = 4004 m ²)	m ²	4 004,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 (728m x 4m = 2912 m ²)	m ²	2 912,00		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2	m ²	2 912,00		
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
5.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm	m ²	2 912,00		
5.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m ²	2 912,00		
6	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (728m x 0,75m) x 2 = 1092 m ²	m ²	1 092,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)