


PRZEKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY

km 6+915,90 – km 6+930,65 i

km 6+943,35 – km 6+957,28

1:50

Warstwa ścierna-beton asfaltowy	gr.4cm
Warstwa wiążąca-beton asfaltowy	gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.15cm
Podłoże ulepszone, kruszywo stabilizowane cementem C3/4	gr.15cm



Umocn. pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.15cm
Podłoże ulepszone, kruszywo stabilizowane cementem C3/4	gr.15cm

OBIEKT : Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszcżk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszcżk wraz z drogami dojazdowymi	STADIUM : PB
INWESTOR : Powiat sierpecki ul. Świergotczyńska 2a 09-200 Sierpe	BRANŻA: DROGOWA
Miasta rysunku: Przekrój normalny/konstrukcyjny	SKALA 1 : 50
Projektant, branża drogowa: mgr inż. Tomasz Kowalewski UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0021/PODD/14	RYS. NR 2C
Sprawdzający, branża drogowa: mgr inż. Ewelina Władziak UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/PODD/10	WARSZAWA, 11.2020r.