

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych			
1	KNNR 6 1005-d.1 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 4209+5814+4560	m ² m ²	14583.000	
				RAZEM	14583.000
2	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 14583+16	m ² m ²	14599.000	
				RAZEM	14599.000
3	KNNR 6 0309-d.1 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie śr. 75 kg/m ² - jezdnia i zjazdy bitumiczne 14599	m ² m ²	14599.000	
				RAZEM	14599.000
4	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 14599	m ² m ²	14599.000	
				RAZEM	14599.000
5	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - jezdnia i zjazdy bitumiczne 14599	m ² m ²	14599.000	
				RAZEM	14599.000
6	KNNR 6 0113-d.1 02 analogia	Nawierzchnia poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego twardego gr. 20 cm Krotność = 0.4 (724-558)+(724-448)+140+(1000-655)+(1000-638)+2*912	m ² m ²	3113.000	
				RAZEM	3113.000
2	45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
7	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z ławą 488+558+(635-136)+(643-51)	m m	2137.000	
				RAZEM	2137.000
8	KNNR 6 0401-d.2 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (30+23)*6.5	m m	344.500	
				RAZEM	344.500
9	KNNR 6 0401-d.2 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 2137-344.5	m m	1792.500	
				RAZEM	1792.500
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2137*0.065	m ³ m ³	138.905	
				RAZEM	138.905