

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo – droga nr 561
w m. Stropkowo, gm. Zawidz**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,430		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
2.1		WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 7 CM PO ZAGĘSZCZENIU 1430x4,0=5720	m2	5 720,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5720	m2	5 720,00		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5720	m2	5 720,00		
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
5.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm 1430x4,0=5720	m2	5 720,00		
5.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 1430x4,0=5720	m2	5 720,00		
5.3		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 1385x1,5=2077,50	m2	2 077,50		
6	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
6.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 13 CM 1430x2,0x,0,75=2145	m2	2 145,00		
7	KALKUL. WŁASNA	REGULACJA ISTNIEJĄCEGO RYNSZTOKU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (3 SZT.) I DOSTOSOWANIE GO DO UKŁADANEJ WARSTWY ASFALTU	Mb	1 135,00		
8	D.05.03.11	FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W CELU WYKONANIA POŁĄCZENIA NA POW. 1385X1,5=2077,50 ŚREDNIA GRUBOŚĆ NIE GŁĘBSZA NIŻ 3cm	m2	2 077,50		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)