

Nr sprawy: ZDP.DT.3.261.4.2021

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przesyła wyjaśnienia do niżej wymienionych przetargów:

Dotyczy postępowania nr ZDP.DT.3.261.4.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760 Bonisław – Gozdowo”

1. Prosimy o podanie dokładnych kilometrów odcinków, które mają być wykonywane w 2021 i 2022r.

Odp.

Rok 2021: 3+078,71 – 4+980

Rok 2022: 0+110,86 – 3+078,71

2. Wg dokumentacji branży drogowej z 2020r należy przebudować dwa odcinki drogi tj: od km 0+110,86 do km 3+468,35 i od km 4+517,59 do km 4+980. Pomiędzy nimi pozostaje bez przebudowy odcinek długości 1049,24 mb. Dokumentacja opracowana w 2019 roku dotyczy wykonania odcinka drogi pomiędzy w/w kilometrażami ale o długości 995 m. Projekty budowlane nie obejmują odcinka drogi dł. 54,24 mb. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa w/w odcinka dł. 54,24 mb nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odp.

W zakres opracowania nie wchodzi odcinek drogi 54,24 wyłączony z opracowania – działka 94/12 będąca w zarządzie PKP S.A.

3. Zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami robót na poszerzeniach nawierzchni należy wykonać stabilizację podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – grunt rodzimy do $R_m=1,5$ MPa. Według ST D-04.05.01 stabilizacja ma być wykonywana w stacjonarnych mieszarkach. Ponadto przy poszerzeniach nawierzchni o zmiennej szerokości, średnio 0,25 m, nie ma możliwości zastosowania zespołu do stabilizacji podłoża. Prosimy o potwierdzenie, że stabilizacja gruntu cementem ma być wykonywana z mieszarek stacjonarnych.

Odp.

Na poszerzeniach przy szerokości 0,25m przy braku możliwości zastosowania zespołu do stabilizacji podłoża należy zastosować stabilizację $R_m = 1,5m$ dowożoną z betoniarni.

4. Prosimy o informację, w którym opracowaniu projektowym i w jakim kilometrażu są ujęte roboty do realizacji zgodnie z kosztorysem D – realizacja w roku 2021 koszty wyłączone z dofinansowania?

Odp.

Projekt zatwierdzony pod numerem AB.6743.2.245.2020 z dnia 06.08.2021 r. Rys. 6 (część2). Zakres prac przewidziany na działce 88 w m. Gozdowo (ul. K. Gozdawy).

W ramach dokumentacji odcinek drogi nie jest ujęty w kilometrażu gdyż występuje on w obrębie skrzyżowania.

5. Zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami robót przepusty pod zjazdami i pod drogą mają być wykonane z rur betonowych i rur PCV. Prosimy o ujednoczenie rodzaju rur przepustowych i wyrażenie zgody na ułożenie rur PP SN8 lub PEHD SN8.

Odp.

Należy zastosować rurę PP SN8 lub PEHD SN8

6. Uzgodnienia nr PSGWA.ZMSZ.C.763.103(1)20 z dn. 22.07.2020 wydane przez Polską Spółką Gazownictwa dotyczą sieci gazowej średniego ciśnienia. Wg w/w pisma uzgodnienia dot. przechodzącego pod przebudowywaną drogą gazociągu wysokiego ciśnienia miały być wydane w odrębnym piśmie. Zamawiający zamieścił rysunki z miejsca kolizji drogi z gazociągiem wysokiego ciśnienia, nie zamieścił natomiast pisemnego uzgodnienia. Prosimy o jego zamieszczenie.

Odp.

W/w Uzgodnienia zostały dołączone do dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego.

7. Na odcinku w km 4+517,59 – 4+980 występują różnice w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a zamieszczonym przedmiarem robót. Prosimy o podanie prawidłowej ilości nast. robót:
Chodnik z kostki betonowej POLBRUK: wg przedmiaru (poz. 156 d.2.11 – 159 d.2.11) 1523,94 m², wg dokumentacji projektowej – 1647,20 m²
Chodnik z płytek integracyjnych: wg przedmiaru (poz. 160 d.2.11) – 39,2 m², wg dokumentacji projektowej – 44,8 m²
Krawężnik wystający 15x30: wg przedmiaru (poz. 131 d.2.8) – 652,19 m, wg dokumentacji projektowej – 702,3 m
Krawężnik najazdowy 15x22: wg przedmiaru (poz. 132 d.2.8) – 222,57 m, wg dokumentacji projektowej – 230,8 m
Krawężnik skośny 15x22/30: wg przedmiaru (poz. 133 d.2.8) – 58,82 m, wg dokumentacji projektowej – 65,0 m
Obrzeże betonowe 30x8: wg przedmiaru (poz. 138 d.2.8) – 854,42 m, wg dokumentacji projektowej – 923,1 m

Odp.

Różnica w zakresie ilości robót wynika z dokonania podziału zakresu prac w ramach przedmiarów A i D – łączna ilość robót ukazana w przedmiarach stanowi całość robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.

8. Na odcinku w km 4+517,59 – 4+980 powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi 3430,2 m², natomiast powierzchnia warstwy wiążącej – 3376,18 m². Prosimy o odpowiedź, w którym miejscu ma być ułożona tylko sama warstwa ścieralna?

Odp.

Dodatkowa warstwa ścieralna (54,02 m²) powinna zostać ułożona zgodnie z lokalizacją określoną w ramach odpowiedzi na pytanie 4.

9. Przedmiar robót na 2022r poz. 143 dot. ułożenia ścianek czołowe dla przepustów śr. 80 cm . Czy ta poz. nie powinna dotyczyć śr. 100 cm?

Odp.

W przedmiarze robót na 2022 rok poz. 143 ścianki czołowe dotyczą przepustów o średnicy 100 cm.



10. Prosimy o odpowiedź, czyją własnością są pnie drzew, karpiny i gałęzie po wycince drzew?

Odp.

Pnie drzew są własnością Zamawiającego, natomiast karpiny i gałęzie wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie.

11. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odp.

Pozwolenie na wycinkę drzew zostanie udostępnione w terminie: do dnia podpisania Umowy z Wykonawcą. (postępowanie administracyjne w toku)

12. W związku z tym, że w zakres prac zaplanowanych do wykonania w 2021r wchodzi wycinka drzew i przypada ona na okres lęgowy ptaków prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dokonał przeglądu drzew pod kątem występowania ptasich gniazd? Prosimy o zamieszczenie.

Odp.

Zamawiający dokonał przeglądu drzew pod kątem występowania ptasich gniazd. Nie stwierdzono ich występowania. Z chwilą podpisania Umowy Zamawiający udostępni w/w dokument.

13. Prosimy o poprawienie §4 ust. 13 projektu umowy. Powinno być: „brak dokumentów wymienionych w ust. 10, 11 i 12.....”

Odp.

Poprawiono §4 ust. 13 projektu Umowy.

14. W projekcie umowy §7 ust. 6, §8 ust.5 oraz §10 ust. 8 odnoszą się do zabezpieczenia należytego wykonania, którego zgodnie z SWZ Zamawiający nie będzie żądał. Prosimy o wykreślenie w/w ust.

Odp.

Wykreślono w/w ust. W projekcie umowy.

15. Zgodnie z SWZ do formularza oferty należy dołączyć informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – zał. Nr 3. Wg w/w załącznika należy podać również Firmę podwykonawcy. Prosimy o odpowiedź, jak Wykonawca ma wypełnić w/w załącznik, jeśli na etapie składania ofert nie jest jeszcze wybrany Podwykonawca robót?

Odp.

Informujemy iż w zał. Nr 3 należy podać informację o częściach zamówienia powierzonym Podwykonawcom, niekonieczne jest podanie na tym etapie Firmy której zostanie powierzona część zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail:
zdpsierpc@bip.org.pl

