

**Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu**  
**09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A**

---

tel./fax: 24 275 21 13    www.zdpsierpc.bip.org.pl    e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl    ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP    ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

---

ZDP.DT.3.261.4.2026

Sierpc, dnia 29.05.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice”:**

**1. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone przedmiary robót są obowiązujące i zawierają wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania ww. zadania.

**1. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że zamieszczone przedmiary robót są obowiązujące i zawierają wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, z zastrzeżeniem zakresu opisanego w odpowiedzi na pytanie nr 6 dotyczącego rurociągu drenarskiego.

**2. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Czy w zakresie robót należy uwzględnić opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego.

**2. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego stanowi koszt Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 3 lit. b) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

**3. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Prosimy o zamieszczenie rysunków przekrojowych przez konstrukcję drogi.

**3. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany załącznik - dokumentację techniczną uzupełnioną o rysunki przekrojów konstrukcyjnych.

#### **4. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Na jakiej warstwie należy rozłożyć siatkę wzmacniającą.

#### **4. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Siatkę wzmacniającą należy rozłożyć na warstwie wyrównawczej, zgodnie z rys. nr 26 przekrojów konstrukcyjnych zamieszczonych w zaktualizowanej dokumentacji technicznej udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania.

#### **5. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Jaki współczynnik sztywności obwodowej SN należy uwzględnić przy przepustach rurowych.

#### **5. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Dla przepustów rurowych o średnicy 400 mm należy zastosować rury o sztywności obwodowej  $SN \geq 8$  kN/m<sup>2</sup>.

#### **6. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Czy zabezpieczenie rurociągów drenażowych wchodzi w zakres robót. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości przedmiarowych oraz rodzaju zabezpieczenia.

#### **6. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wykonawca na etapie realizacji robót zobowiązany jest do sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich oraz do zachowania należytej staranności w celu uniknięcia ich uszkodzenia. Na odcinku objętym zamówieniem zlokalizowany jest jeden rurociąg drenarski. Roboty budowlane w obrębie przedmiotowego rurociągu należy prowadzić pod nadzorem Spółki Wodnej Gozdowo, zgodnie z uzgodnieniem z dnia 10 października 2024 roku, zawartym w udostępnionej dokumentacji technicznej.