

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.12.2026

Sierpc, dnia 15.07.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego**”:

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze (część drogowa; poz. 40)” Przepusty z rur PEHD pod zjazdami średnicy 400 mm” podano całkowitą długość 65,00 m. Zgodnie z rysunkiem PZT_rys1A (projekt budowlany) ilość przepustów pod zjazdami wynosi ok. 59,00 m (rury pod zjazdami o długości 14,00 m; 9,00 m; 9,00 m i 27,00 Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkiem PZT oraz decyzją wodnoprawną do wykonania są przepusty z rur PEHD o długościach: 14,0 m + 9,0 m + 27,5 m + 14,0 m = 64,5 m, zaokrąglone w przedmiarze do 65,0 m.

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze (część drogowa; poz. 40)” Przepusty z rur PEHD pod zjazdami średnicy 400 mm” podano całkowitą długość 65,00 m. Zgodnie z rysunkiem PZT_rys1A (projekt budowlany) ilość przepustów pod zjazdami wynosi ok. 59,00 m (rury pod zjazdami o długości 14,00 m; 9,00 m; 9,00 m i 27,00 Prosimy o podanie poprawnej ilości rur jaką należy uwzględnić w wycenie.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 1.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Mając na uwadze powyższe, prosimy o naniesienie korekty na przedmiar.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 1.

4. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W Projekcie Stałej Organizacji Ruchu „Wykaz balustrad i barier” (str. 4) nie pokrywa się z planem sytuacyjnym (str.7). W wykazie wskazano „Balustrady U-11a” w ilości 50,00 mb. Na planie sytuacyjnym nie znaleziono balustrad . Prosimy o wyjaśnienie.

4. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na odcinku drogi objętym zamówieniem zaprojektowano do wykonania balustradę drogową typu U-11a o łącznej długości 32 m, na którą składają się odcinki 12 m na dojściu do mostu oraz 20 m na zejściu z mostu, licząc w kierunku wzrastającego kilometrażu drogi.

5. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze (część drogowa; poz. 36) wskazano „Wykonanie i montaż stalowych balustrad drogowych typu U-11a: (balustrady na dojściu do mostu oraz wzdłuż zjazdu do działki nr 145, obręb Gójsk - 32m)” w ilości 32, 00 m. Ilość ta odpowiada ilości („Wykazie balustrad i barier; str. 4; Projekt Stałej Organizacji Ruchu) podanej dla „BALUSTRAD DROGOWYCH”. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

5. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 4.

6. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze (część drogowa; poz. 36) wskazano „Wykonanie i montaż stalowych balustrad drogowych typu U-11a: (balustrady na dojściu do mostu oraz wzdłuż zjazdu do działki nr 145, obręb Gójsk - 32m)” w ilości 32, 00 m. W załączonym „Wykazie balustrad i barier (str. 4; Projekt Stałej Organizacji Ruchu) podano ilość balustrad U-11a wynoszącą 50,00 metrów. Prosimy o dokładne doprecyzowanie ilości barier i balustrad jakich ZAMAWIAJĄCY wymaga w przedmiotowym postępowaniu.

6. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 4.

7. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Ilości podane w przedmiarze części mostowej dotyczące barier mostowych nie pokrywają się z ilościami zawartymi w projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most). Zgodnie ze SOR barieropręcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 28m, natomiast w przedmiarze(część mostowa poz.22) ilość ta wynosi barieropręcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 52m. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

7. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Długości barier ochronnych należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PZT, tj.: barieroporęcze H2W2 – 32 m oraz bariery linowe N2W4 – 52 m.

8. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Ilości podane w przedmiarze części mostowej dotyczące barier mostowych nie pokrywają się z ilościami zawartymi w projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most). Zgodnie ze SOR barieroporęcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 28m, natomiast w przedmiarze (część mostowa poz.22) ilość ta wynosi barieroporęcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 52m. Prosimy o podanie ilości barier jakiej wymaga zamawiający

8. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 7.

9. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most) wspomniano o oznakowaniu poziomym. Prosimy o informację czy oznakowanie poziome należy ująć w wycenie.

9. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie poziome nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

10. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, w której pozycji należy ująć oznakowanie poziome.

10. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 9.