

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.12.2026

Sierpc, dnia 20.07.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”**:

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze (część mostowa; poz.27) wskazano „Umocnienie powierzchniowe stożków kostką bet. na podkładzie z betonu C12/15” w ilości 60,00 m². Według naszych obliczeń, ilość ta jest nieadekwatnie wygórowana. W projekcie zagospodarowania terenu na rysunku zaznaczono umocnienie stożków kostką w 3 miejscach-każde miejsce ma pow. ok 2,00 m². Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

W pozycji 27 Przedmiaru robót mostowych oraz Kosztorysu ofertowego (część mostowa) wystąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa ilość umocnienia powierzchniowego stożków kostką betonową wynosi 9,00 m² (3 stożki mostowe × 3,00 m²). Zamawiający dokona korekty powyższych dokumentów i udostępni poprawione wersje na stronie prowadzonego postępowania.

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze (część mostowa; poz.27) wskazano „Umocnienie powierzchniowe stożków kostką bet. na podkładzie z betonu C12/15” w ilości 60,00 m². Według naszych obliczeń, ilość ta jest nieadekwatnie wygórowana- projektowany obiekt mostowy nie jest wystarczająco „duży”, aby dookoła niego wykonać 60,00 m² obrukowania. Prosimy o podanie ilości umocnienia stożków jaką wymaga Zamawiający.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 1.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze (część drogowa; poz.14) przy pozycji „Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod chodniki i pobocza: (430,0 m² - chodniki i zjazdy + 180,0 m² - pobocza z krusz. łam.)” wskazano powierzchnie chodników 430,00 m². Prosimy o informację, że osoba sporządzająca przedmiar popełniła błąd.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wskazana pozycja nie zawiera błędu. Jej opis obejmuje dwie odrębne powierzchnie: łączną powierzchnię chodników (45,00 m²) i zjazdów (385,00 m²), co daje razem 430,00 m², oraz odrębnie powierzchnię poboczy (180,00 m²).

4. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze (część mostowa; poz.34) wskazano „Wykonanie umocnienie skarp cieków materacami siatkowo - kamiennymi gr. 23 cm na podsypce żwirowej układanej na geowłókninie: (5,1m x 30,0m)” w ilości 153,00 m². Według naszych obliczeń, ilość ta jest nieadekwatnie wygórowana. W projekcie zagospodarowania terenu na rysunku zaznaczono umocnienie stożków kostką w 2 miejscach o łącznej powierzchni ok.74,09 m². Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

4. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pozycja 34 przedmiaru robót mostowych obejmuje umocnienie koryta rzeki na odcinku o łącznej długości 30,0 m, na który składają się: 10,0 m przed mostem, 10,0 m w zaokrągleniu pod mostem oraz 10,0 m za mostem, przy szerokości skarp i dna rzeki wynoszącej ok. 5,1 m, co daje 153,00 m² powierzchni umocnienia. Skarpy koryta zabezpieczone są materacami siatkowo-kamiennymi, dno rzeki narzutem kamiennym luzem, a całość umocnienia ograniczona jest opornikami z kołków drewnianych, zgodnie z rys. nr 1 (Rysunki ogólne mostu) i nr 2 (Widok z góry) Projektu technicznego – część mostowa, zawartymi w dokumentacji technicznej.

Natomiast pozycja 27 przedmiaru robót mostowych dotyczy umocnienia stożków mostowych kostką betonową i stanowi odrębny zakres robót od pozycji nr 34.