

Kosztorys ofertowy						
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 3720W MOCHOWO- GOZDOWO km 0+000 – 0+800					
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,800		
2	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	D-03.01.01	Wymiana 1 przepustu pod koroną drogi z rur betonowych na przepust HDPE średnicy 800 mm (9m) z montażem ścianek czołowych prefabrykowanych	m	9,00		
2.2	03.01.03	Odmulenie (oczyszczenie) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie (800*2)	m	1 600,00		
3	D-04.00.00	PODBUDOWY				
3.1	D-04.01.01 D-04.04.02 D-04.05.01a	Wykonanie koryta z warstwą podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20cm oraz warstwą wzmacniającą z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubości 10 cm Skrzyżowanie z drogą gminną: 60 m2 (15x4)	m2	60,00		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie: 5.100,00 m2 (800,00*6,3)+(15*4)	m2	5 100,00		
3.3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni (istniejących nierówności) kruszywem łamanym 0/31,5 w ilości 60 ton wraz z zagęszczeniem	t	60,00		
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.1	D-05.03.05b D.04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania: 3.520,00 m2 (800,00*4,4)+(15*4)	m2	3 520,00		
4.2	D-05.03.05a D.04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową: 3.500,00 m2 (800,00*4,3)+(15*4)	m2	3 500,00		
5	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr.7 cm po zagęszczeniu: 1.607,00 m2 (800*1*2)+(7*1)	m2	1 607,00		
5.2	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu oraz skarp w obrębie wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi płytami ażurowymi z humusowaniem, obsianiem, darniowaniem (1m x 25m)	m2	25,00		
6	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.1	D-07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Montaż 10 tarcz znaków drogowych, 1 tabliczki, 10 słupków stalowych z demontażem istniejących znaków	komplet	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
(podpis)