

Kosztorys ofertowy						
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3720W MOCHOWO – GOZDOWO NA ODCINKU REMPIN – GŁUCHOWO NA TERENIE GMINY GOZDOWO OD KM 1+444 DO KM 3+159					
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją	km	1,715		
1.2	D.01.03.04	Zabezpieczenie sieci drenarskiej rurami grubościennymi typu AROT PS-110	m	17,00		
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km (poszerzenie + mijanki)	m3	76,85		
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
3.1	D-03.01.01	Remont 2 przepustów pod koroną drogi z rur betonowych na przepusty HDPE średnicy 1000 mm ze ściankami czołowymi	m	22,00		
4 D-04.00.00 POBUDOWY						
4.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod poszerzenia (151m2), mijanki (104,26m2)	m2	255,26		
4.2	D-04.05.01a	Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubości 10 cm (poszerzenia 151m2 + mijanki 104,26m2)	m2	255,26		
4.3	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 15cm	m2	255,26		
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5.1	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni	m2	5 071,76		
5.2	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	5 071,76		
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr. 8 cm po zagęszczeniu	m2	3 430,00		
6.2	D-06.01.01	Umocnienie rowów przydrożnych oraz wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi, płytami ażurowymi z humusowaniem, obsianiem, darniowaniem (80m2+80m2)	m2	160,00		
7 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
7.1	D-07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Montaż 18 tarcz znaków drogowych, 1 tabliczki, 18 słupków stalowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: montaż barier ochronnych U-14a o długości 80 m z demontażem istniejących znaków	komplet	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
(podpis)