

KOSZTORYS OFERTOWY						
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3720W MOCHOWO – GOZDOWO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁSZYN NA TERENIE GMINY MOCHOWO OD KM 0+900 DO KM 2+157					
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,257		
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących urządzeń telefonicznych wraz z kosztami nadzoru pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem	komplet	1,00		
2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
2.1	D-03.01.01	Wymiana 2 przepustów pod koroną drogi z rur betonowych na przepusty HDPE średnicy 800 mm (10m) oraz 1000 mm (11m) z montażem ścianek czołowych prefabrykowanych	m	21,00		
2.2	03.01.03	Odmulenie (w tym usunięcie krzewów) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m	480,00		
3 D-04.00.00 PODBUDOWY						
3.1	D-04.01.01 D-04.04.02 D-04.05.01a	Wykonanie koryta z warstwą podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20cm oraz warstwą wzmacniającą z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubości 10 cm- poszerzenia jezdni pod mijanki + połączenie z drogą	m2	94,80		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	8013,90		
3.3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni (istniejących nierówności) kruszywem łamanym 0/31,5 w ilości 40 ton wraz z zagęszczeniem	t	40,00		
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
4.1	D-05.03.05b D.04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania	m2	5625,60		
4.2	D-05.03.05a D.04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	5499,90		
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5.1	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr.7 cm po zagęszczeniu	m2	2514,00		
5.2	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu oraz skarp w obrębie wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi płytami ażurowymi z humusowaniem, obsianiem, darniowaniem	m2	50,00		
6 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
6.1	D-07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Montaż 9 tarcz znaków drogowych, 1 tabliczki, 7 słupków stalowych oraz montaż barier ochronnych U-14a długości 80 mb	komplet	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
(podpis)