

KOSZTORYS OFERTOWY					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) – granica województwa – Blinno					
Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,715 km	km	0,715		
2 d.1	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na szer. 2,0m z każdej strony drogi wraz usunięciem roślinności wysokiej 2m*715m=1430m ²	m ²	1430,00		
3 d.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt. kat. IV 1430m ² *0,15m=214,5m ³	m ³	214,50		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę					
2 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni					
4 d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 715m*6m=4290m ²	m ²	4290,00		
5 d.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwem hydraulicznym, warstwa gr.15 cm, E2>=80MPa - zalecana metoda in situ 715m*6m=4290m ²	m ²	4290,00		
6 d.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm 715m*6m=4290m ²	m ²	4290,00		
7 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 715m*5,6m=4004m ²	m ²	4004,00		
8 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 715m*5,6m=4004m ²	m ²	4004,00		
9 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 715m*5,5m=3932,50m ²	m ²	3932,50		
10 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 715m*5,5m=3932,50m ²	m ²	3932,50		
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni					
3 Zjazdy					
11 d.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy 25szt.*32,24m ² (średnio każdy)=806m ²	m ²	806,00		
12 d.3	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych gr. 15 cm 25szt.*32,24m ² (średnio każdy)=806m ²	m ²	806,00		
13 d.3	Umocnione pobocza z kruszywa łamanych gr. 15 cm 2*715m-25(zjazdy)*8,5m(każdy zjazd)=1217,50m ²	m ²	1217,50		
Razem dział: Zjazdy					
4 Oznakowanie pionowe					
14 d.4	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 7szt.	szt.	7,00		
15 d.4	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7szt.	szt.	7,00		
Razem dział: Oznakowanie pionowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

.....
(podpis)