

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3726W Sierpc – Ligowo i
3724W Żochowo – Gójsk”

nr

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
ELEMENTY BETONOWE NOWE						
1	D04.01.01.013	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE POD CHODNIK I ZJAZDY W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	473,60		
2	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30CM NA PODSYPCE PIASKOWO – CEMENTOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	594,00		
3	D08.01.01.012	USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH O WYMIARACH 12x25CM WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU B-20	mb	592,00		
4	KNR AT-03 0201-01	STABILIZACJA PODŁOŻA CEMENTEM PRZY UŻYCIU ZESPOŁU DO STABILIZACJI – GRUNT RODZIMY DO Rm=1,5 MPa, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 10CM	m2	473,60		
5	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 MM, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 30 CM	m2	473,60		
6	D08.02.02.032	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM	m2	473,60		
7	D06.01.01	UMOCNIENIE ROWÓW PŁYTAMI AŻUROWYMI UŁOŻONYMI NA PODSYPCE CEM. - PIASKOWEJ (0,6 m X 40 m) ORAZ UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTAMI BETONOWYMI 50X50 NA DŁUGOŚCI 40 M (PŁYTY 50x50 MOGĄ BYĆ Z ODZYSKU, UŻYWANE)	m2	24,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)