

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,999		
2 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	13,000		
3 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	13,000		
4 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału do 10 km - Wcinki	m ²	13,000		
5 d.1	kalk. własna	Rozebranie oraz powtórne ustawienie krzyża przydrożnego w miejscu wskazanym przez Inwestora	szt.	1,000		
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
6 d.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych	m	26,000		
7 d.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod koroną drogi- łąwa fundamentowa żwirowa	m ³	6,000		
8 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi o śr. 600 mm	m	30,000		
9 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drzew- ścianki czołowe o śr. 600 mm	ściank.	6,000		
10 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni Krotność = 2	m ²	1500,000		
11 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne związane z poszerzeniem korony drogi - materiał z korytowania	m ³	458,000		
12 d.2	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m ³	142,000		
13 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1500,000		
14 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm - poszerzenie jezdni oraz odbudowa nawierzchni po wymianie przepustu	m ²	1516,500		
15 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm - poszerzenie i odtworzenie nawierzchni po wymianie przepustu	m ²	1516,500		
16 d.2	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	1962,000		
17 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	127,530		
18 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	1516,500		
19 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5500,000		
20 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5500,000		
21 d.2	KNR AT-03 0203-01	Siatka szklana wstępnie zatapiająca w asfalcie 120/120 kN	m ²	5500,000		
22 d.2	knr 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. śr. 100 kg/m ² (warstwa profilowa)	t	550,000		
23 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5500,000		
24 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5500,000		
25 d.2	KNNR 6 0113-04	Umocnione poboczne z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	1566,500		
26 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8,000		
27 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie z odtworzeniem rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	288,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 45233222-1 Zjazdy i dojeżdżania do furtek						
28 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy Krotność = 2	m ²	605,000		
29 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	17,100		
30 d.3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 300 mm	m	171,000		
31 d.3	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe	ściank.	40,000		
32 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	605,000		
33 d.3	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	451,000		
34 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	29,315		
35 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	605,000		
36 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów z kruszywa łamanego	m ²	605,000		
37 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	605,000		
38 d.3	KNNR 6 0502-03	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej betonowej	m ²	55,000		
39 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni dojeżdżania do furtek wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	11,800		
40 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	11,800		
41 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	21,500		
42 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1,258		
43 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	11,800		
44 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni dojeżdżania do furtek z kruszywa łamanego	m ²	11,800		
45 d.3	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	11,800		
4 45233225-2 Oznakowanie pionowe						
46 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	20,000		
47 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	21,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

.....
(podpis)