

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,999		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0103-07</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	13,000		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0105-07</b>	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	13,000		
4 d.1	<b>KNR AT-03 0102-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału do 10 km - Wcinki	m <sup>2</sup>	13,000		
5 d.1	<b>kalk. własna</b>	Rozebranie oraz powtórne ustawienie krzyża przydrożnego w miejscu wskazanym przez Inwestora	szt.	1,000		
2	45233222-1	<b>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>				
6 d.2	<b>KNR 2-31 0816-03</b>	Rozebranie przepustów rurowych	m	26,000		
7 d.2	<b>KNR 2-31 0605-01</b>	Przepusty rurowe pod koroną drogi- ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	6,000		
8 d.2	<b>KNR 2-31 0605-08</b>	Przepusty rurowe pod koroną drogi o śr. 600 mm	m	30,000		
9 d.2	<b>KNR 2-31 0605-05</b>	Przepusty rurowe pod koroną drzew- ścianki czołowe o śr. 600 mm	ściank.	6,000		
10 d.2	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1500,000		
11 d.2	<b>KNR 2-01 0206-04</b>	Roboty ziemne związane z poszerzeniem korony drogi - materiał z korytowania	m <sup>3</sup>	458,000		
12 d.2	<b>KNR 4-01 0108-03</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m <sup>3</sup>	142,000		
13 d.2	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1500,000		
14 d.2	<b>KNNR 6 0111-02</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm - poszerzenie jezdni oraz odbudowa nawierzchni po wymianie przepustu	m <sup>2</sup>	1516,500		
15 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm - poszerzenie i odtworzenie nawierzchni po wymianie przepustu	m <sup>2</sup>	1516,500		
16 d.2	<b>KNNR 6 0401-05</b>	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	1962,000		
17 d.2	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	127,530		
18 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	1516,500		
19 d.2	<b>KNNR 6 1005-06</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	5500,000		
20 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5500,000		
21 d.2	<b>KNR AT-03 0203-01</b>	Siatka szklana wstępnie zatapiana w asfalcie 120/120 kN	m <sup>2</sup>	5500,000		
22 d.2	<b>knr 2-31</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. śr. 100 kg/m <sup>2</sup> (warstwa profilowa)	t	550,000		
23 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5500,000		
24 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	5500,000		
25 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	1566,500		
26 d.2	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8,000		
27 d.2	<b>KNNR 6 1302-02</b>	Oczyszczenie z odtworzeniem rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	288,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>3 45233222-1 Zjazdy i dojścia do furtek</b>						
28 d.3	<b>KNNR 6 0101-08</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy Krotność = 2	m <sup>2</sup>	605,000		
29 d.3	<b>KNNR 2-31 0605-01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	17,100		
30 d.3	<b>KNNR 2-31 0605-08</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 300 mm	m	171,000		
31 d.3	<b>KNNR 2-31 0605-05</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe	ściank.	40,000		
32 d.3	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	605,000		
33 d.3	<b>KNNR 6 0401-05</b>	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	451,000		
34 d.3	<b>KNNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	29,315		
35 d.3	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	605,000		
36 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	605,000		
37 d.3	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Zjazdy z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	605,000		
38 d.3	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	55,000		
39 d.3	<b>KNNR 6 0101-08</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni dojść do furtek wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	11,800		
40 d.3	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	11,800		
41 d.3	<b>KNNR 6 0404-03</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	21,500		
42 d.3	<b>KNNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,258		
43 d.3	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	11,800		
44 d.3	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni dojść do furtek z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	11,800		
45 d.3	<b>KNNR 6 0502-01</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	11,800		
<b>4 45233225-2 Oznakowanie pionowe</b>						
46 d.4	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	20,000		
47 d.4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	21,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

.....  
(podpis)