

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice w m. Gutowo Stradzyno

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
1.1		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 1572,50 – (425 x 3,7)	m2	1 572,50		
1.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 1572,50 (425x3,7)	m2	1 572,50		
1.3		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIĄŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 1572,50 (425x3,7)	m2	1 572,50		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8W – WARSTWA WYRÓWNAWCZA 50 kg/m2 pow. 1572,50	m2	1 572,50		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WIĄŻĄCA 75 kg/m2 pow. 1572,50	m2	1 572,50		
2.3		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm, pow. 1677,50 (425 x 3,7)+(25 x 4,2)	m2	1 677,50		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
3.1		ŚCIECIE I WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 8 CM, (425 x 2 x 1) – 68	m2	782,00		
4	Kalkulacja własna	SIATKA DO WZMACNIANIA WARSTW BITUMICZNYCH Z WŁÓKIEN SZKŁANYCH I WĘGLOWYCH WSTĘPNIE ZATAPIANA W ASFALCIE 120/120kN Z KOŁKOWANIEM UŁOŻONA NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ POD WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ	m2	1 572,50		
5	D04.01.01.013	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE POD CHODNIK I ZJAZDY W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ (68x1,5)	m2	102,00		
6	KNR AT-03 0201-01	STABILIZACJA PODŁOŻA CEMENTEM PRZY UŻYCIU ZESPOŁU DO STABILIZACJI – GRUNT RODZIMY DO Rm=1,5 MPa, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 20CM	m2	102,00		
7	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 MM, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 20 CM	m2	102,00		
8	D08.01.01.012	USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH O WYMIARACH 12x25CM WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU B-20	mb	68,00		
9	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30CM NA PODSYPCE PIASKOWO – CEMENTOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	77,00		
10	D08.02.02.032	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM (68 x 1,5)	m2	102,00		
11	Kalkulacja własna	MONTAŻ BARIERY ENERGOCHŁONNEJ 4 M Z ZAKOŃCZENIAMI PO KAŻDEJ STRONIE, SŁUPKI CO 2M WIĘC 3 SZTUKI ORAZ MONTAŻ 2-UCH POTRÓJNYCH SIERŻANTÓW NAD BARIERĄ	kpl.	1,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)