

KOSZTORYS OFERTOWY						
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3704W PKP GOZDOWO – PROBOSZCZEWICE ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+045						
Nazwa zadania	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,045		
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie z wywozem samochodem samowyladowczym i zagospodarowanie nadmiaru gruzu i gruntu (70m2)	m2	70,00		
1.3	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli i urządzeń telefonicznych w miejscach skrzyżowań wraz z kosztami nadzoru administratora sieci zgodnie z uzgodnieniem	komplet	1,00		
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km (pod zjazdy z kostki 25,6m3 + chodniki 32,87 m3 + rozbiórka 21m3)	m3	79,47		
3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (zasuwy wodociągowe, studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne itp.)	szt.	2,00		
4	D-04.00.00	PODBUDOWY				
4.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego (pod zjazdy z kostki 80m2 + chodniki 156,5m2 + rozbiórka 70m2 + pobocza 7,5m2)	m2	314,00		
4.2	D-04.04.02	Kruszywo łamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10cm (156,5m2 chodniki)	m2	156,50		
4.3	D-04.04.02	Kruszywo łamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 20cm (80m2 zjazdy z kostki)	m2	80,00		
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
5.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórniami do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową	m2	285,50		
5.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórniami do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	285,50		
6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
6.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)	m	58,00		
6.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie jezdni i zjazdów)	m	9,00		
6.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie chodnika, dojścia do posesji)	m	45,00		
6.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach z chodnikiem)	m	26,50		
6.5	D-08.02.02	Chodniki w tym istniejące do przebudowy z nowych materiałów z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (chodniki 152,5 dojścia do posesji 4m2)	m2	156,50		
6.6	D-08.02.02	Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w tym istniejące do przebudowy z nowych materiałów	m2	80,00		
7	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	7,50		
8	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
8.1	D-07.01.01 D-07.06.02 D-07.02.01 D-07.05.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Znaki pionowe (montaż tarcz znaków drogowych, tabliczek, słupków stalowych) z demontażem istniejących znaków + znaki poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu	komplet	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
(podpis)