

## Przebudowa drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz

Odcinek drogi od km 5+067 do km 5+610

### Kosztorys ofertowy Roboty Drogowe

Lp.	Nr specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami</b>				
1	D.01.01.01	Droga powiatowa nr 3758W	km	0,543		
		<b>Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus</b>				
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm: (543m x śr. 5,0m x 0,2m)	m3	543,00		
		<b>Rozbiórki elementów dróg, ulic</b>				
3	D.01.02.04	Demontaż tarcz znaków drogowych	szt.	4,00		
4	D.01.02.04	Demontaż słupków do znaków drogowych	szt.	1,00		
		<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>				
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość śr. 7 cm z odwiezieniem destruktu na place składowe samochodem samowyladowczym: (543m x śr. 3,5m)	m2	1900,50		
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
		<b>Wykonanie wykopów</b>				
6	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	1583,88		
		<b>Wykonanie nasypów</b>				
7	D.02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z dowozu wg tabeli robót ziemnych	m3	2,91		
		<b>Wzmocnienie podłoża</b>				
8	D.04.01.01	Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię drogową i pobocza: (543m x śr. 8m)	m2	4344,00		
9	D.04.01.01	Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod skrzyżowania i zjazdy: (9 x śr. 30,0 m2 + 85 – zjazdy )	m2	355,00		
		<b>PODBUDOWY</b>				
		<b>Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem</b>				
10	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrz. Rm 2,5 Mpa z uprzednim doziarnieniem gr. warstwy 15 cm	m2	4699,00		
		<b>Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm</b>				
11	D.04.04.02	- jezdnia i pobocza: (543m x śr. 7,5m)	m2	4072,50		
12	D.04.04.02	- zjazdy: (9 x śr. 30,0 m2 + 85 - zjazdy)	m2	355,00		
		<b>Nawierzchnia poboczy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr.8 cm</b>				
13	D.04.04.02	- pobocza: (2 x 543m x 0,75m)	m2	814,50		
		<b>Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr.8 cm</b>				
14	D.04.04.02	- zjazdy: (9 x śr. 30,0m2)	m2	270,00		
		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
15	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie:	m2	4699,00		
16	D-04.03.01	Oczyszczenie warstwy bitumicznej (warstwa wiążąca)	m2	3040,80		
17	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	3040,80		
18	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)	m2	3040,80		
		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
		<b>Warstwa wiążąca</b>				
19	D.05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm: (543m x 5,6m – jezdnia)	m2	3040,80		

Lp.	Nr specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Warstwa ścieralna</b>				
20	D.05.03.05A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm: (543m x 5,5m – jezdnia)	m2	2986,50		
		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
		<b>Krawężniki betonowe</b>				
21	D.08.01.02	Krawężnik bet. o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	65,00		
		<b>Obrzeża betonowe</b>				
22	D.08.03.01	Obrzeże bet. o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm:	m	10,00		
		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>				
23	D.05.03.23	Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej	m2	85,00		
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
		<b>Umocnienie powierzchniowe skarp i korony nasypów</b>				
24	D.06.01.01	Plantowanie: (543m x 2m x 2 - zieleńce)	m2	2172,00		
25	D.06.01.01	Humusowanie skarp i zieleńców z dowozem humusu - grubość 10-15 cm: (543m x 2m x 2 - zieleńce)	m2	2172,00		
		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
		<b>Oznakowanie pionowe</b>				
26	D.07.02.01	Tarcze znaków z grupy średniej, folia odbłaskowa I lub II generacji wg projektu stałej organizacji ruchu	szt.	6,00		
27	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	5,00		
		<b>ROBOTY INNE</b>				
28	D-M.00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi	km	543,000		
29	D-M.00.00.00	Zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych telekomunikacyjnych rurą RHDPE 110mm wg dokumentacji technicznej	m	44,000		
<b>Razem</b>						
<b>Podatek VAT 23 % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)</b>						
<b>Wartość brutto</b>						

.....  
(podpis)