

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej

BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

Odcinek od km 0+000 do km 0+400

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1.1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,400		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
2.1		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (TARCZE) WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO	szt	1,00		
2.2		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH do 12 CM	m2	12,00		
2.3		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA GR.20 CM	m2	12,00		
2.4		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ	m2	53,00		
2.5		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ	m2	35,00		
2.6		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO	mb	43,50		
2.7		ROZEBRANIE ŁAW BETONOWYCH POD KRAWĘŻNIKI	m3	2,63		
2.8		ROZEBRANIE OBRZEŻA BETONOWEGO 8x30 cm	mb	47,10		
2.9		WYWIEZIE NIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m3	19,60		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.				
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V	m3	1732,06		
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45330000-9				
4	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
4.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	456,07		
4.2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	195,45		
4.3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1154,02		
4.4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	52,62		
4.5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	140,32		
4.6		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	214,32		
4.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	31,45		
4.8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC DN 315 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	232,00		

4.9		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIEŻKIM D400	szt.	10		
4.10		BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt.	6		
4.11		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	14,15		
4.12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	232,00		
5	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ, TELEFONICZNEJ I REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH I GAZOWYCH				
5.1		REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	4,00		
5.2		REGULACJA ZAWORÓW GAZOWYCH	szt.	2,00		
5.3		WYKONANIE OBEJŚCIA WODOCIĄGU	kpl.	1,00		
5.4		HYDRANTY POŻAROWE PODZIEMNE O ŚR. 80 MM	kpl.	2,00		
5.5		MONTAŻ PRZEPUSTÓW Z RUR A 110 PS NA KABLACH	mb	17,50		
6		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
6.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	2757,00		
	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE				
6.2		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 cm	m2	1149,00		
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
6.3		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	3216,00		
6.4		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	1608,00		
6.5		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW BITUMICZNYCH	m2	3216,00		
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
6.6		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 20 cm	m2	1608,00		
6.7		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 15 cm	m2	187,00		
6.8		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 10 cm	m2	915,00		
6.9	D.04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM O WYTRZYMAŁOŚCI Rm=2,5 MPa, GR. 25 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1608,00		
6.10	D.04.07.01a	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P 50/70 - GRUBOŚĆ WARSTWY 7 cm	m2	1608,00		
7		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-			
7.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	1608,00		
7.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 cm	m2	1608,00		
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
7.4		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR 3 cm	m2	47,00		
7.5		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 cm	m2	187,00		
7.6		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NIEFAZOWANEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 cm	m2	915,00		

8		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-			
8.1		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	46,90		
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-			
8.2		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	10,00		
8.3		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt.	18,00		
8.4		ZNAKI DO PRZESTAWIENIA	szt.	1,00		
8.5		USTAWIENIE ZNAKU PIONOWEGO AKTYWNEGO WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZĄ	szt.	2,00		
8.6		MONTAŻ PREFABRYKOWANEGO PROGU WYSPOWEGO PODRZUTOWEGO	kpl.	2,00		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
9	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-			
9.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	209,00		
9.2		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x22 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	58,00		
9.3		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	313,00		
	D.08.02.01	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH	-			
9.4		WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH Z WYPUSTAMI 35x35 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	5,60		
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-			
9.5		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30 CM	mb	510,00		
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
10.1	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM Z UPREDNIM HUMUSOWANIEM WARSTWĄ GR. 10 cm W GRUNTACH KAT. I-II Z DOWOZEM ZIEMI URODZAJNEJ	m2	200,00		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....
(podpis)