

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo – Cieślin".

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
1.1		WYRÓWNIANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 5 CM PO ZAGĘSZCZNIU 650x4,00=2600,00	m2	2 600,00		
2	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 2600	m2	2 600,00		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm 650x4,0=2600	m2	2 600,00		
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 650x4,0=2600	m2	2 600,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)