

KOSZTORYS OFERTOWY drogi dojazdowe

L.p.	Postawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie –Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi						
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym	km	0.936		
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
4 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4680		
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropieniem asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4680		
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej średnio 100 kg/m ²	t	468		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4680		
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4680		
3	45233200-1	Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów, chodników i zatok autobusowych				
9 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV całej szerokości zjazdów i zatok autobusowych	m ²	777.000		
10 d.3	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I – II na całej szerokości chodników	m ²	279.000		
11 d.3	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury o średnicy 40 cm	m	259.000		
12 d.3	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	74.000		
13 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm pod zjazdami i chodnikami	m ²	1056.000		
14 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwy podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych twardych gr.20 cm na konstrukcji zjazdów	m ²	777.000		
15 d.3	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	279.000		
16 d.3	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wg KPED 1.31 wraz z umocnieniem dna rowu przydrożnego betonem	m	10.000		
17 d.3	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej z oporem o wymiarach 15x30 cm	m	180		
18 d.3	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione na ławie betonowej z oporem o wymiarach 15x22 cm	m	6.000		
19 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	186.000		
4	45233280-5	Wznoszenie barier drogowych				
20 d.4	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m	24.000		
5	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
21 d.5	KNNR 1 0503-05 analogia	Pobocza umocnione kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 twardym o grubości warstwy 7 cm i szerokości min 1,0 m	m ²	1686.000		
23 d.5	KNNR 6 1302-02	Odbudowa i oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m	1613.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						