

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy –
Troska w m. Blizno, gm. Szczutowo**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5024	m2	5 024,00		
2	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5024	m2	5 024,00		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (100x5,0)+(25x10)+(700x6,0)+(5x5,5)+(6x4)+(5x4,5)=5024	m2	5 024,00		
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (100x5,0)+(25x10)+(700x6,0)+(5x5,5)+(6x4)+(5x4,5)=5024	m2	5 024,00		
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
4.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (800x2,0-16)x0,75=1188	m2	1 188,00		
5	KNR 2 31 1406-0200	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ (2 SZT.) I DOSTOSOWANIE ICH DO UKŁADANEJ WARSTWY ASFALTU WRAZ Z OCZYSZCZENIEM PRZEPUSTU POD DROGĄ FI 40 O DŁUGOŚCI OK.8M	SZT.	2,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)