

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice
w m. Gozdowo, gm. Gozdowo**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3522,90	m2	3 522,90		
2	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3522,90	m2	3 522,90		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (500x6,30)+(142x1,20)+(29x2,50)+(10x2,0)+(7x2,0)+(6x2,0)+(7x2,0)+(6x2,0)+(6x2,0)+(10x2,0)+(13x2,0)=3522,90	m2	3 522,90		
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (500x6,30)+(142x1,20)+(29x2,50)+(10x2,0)+(7x2,0)+(6x2,0)+(7x2,0)+(6x2,0)+(6x2,0)+(10x2,0)+(13x2,0)=3522,90	m2	3 522,90		
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
4.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (396x1,0)+(45x5)=621	m2	621,00		
5	D.07.01.01	WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI) – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH	m2	12,00		
6	KNR 2 31 1406-0200	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ (3 SZT.) I DOSTOSOWANIE ICH DO UKŁADANEJ WARSTWY ASFALTU	SZT.	3,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)