

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa dróg powiatowych nr 3745W Jeżewo – droga 561 oraz nr 3747W Jeżewo – Młotkowo						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,701		
d.1	0119-03					
2	KNR AT-03 0102-	Roboty remontowe - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu prawidłowego nadania spadków o gr. do 2-3 cm z wywozem materiału do 10 km oraz wcinki, część materiału na pobocza	m ²	3435,700		
d.1	01					
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z wywozem materiału poza teren budowy	m ²	73,500		
d.1	0815-02					
	analogia					
4	KNR 2-31	Rozebranie zjazdów w obrębie poszerzenia wraz z oczyszczeniem i przekazaniem materiału właścicielom posesji	m ²	82,000		
d.1	0815-02					
	analogia					
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
5	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	531,000		
d.2	02	Krotność = 2				
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m ³	212,400		
d.2	0108-03					
7	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	531,000		
d.2	01					
8	KNNR 6 0111-	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²	531,000		
d.2	02					
9	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/ 31,5 gr. 20 cm	m ²	531,000		
d.2	02					
10	KNNR 6 0401-	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	467,000		
d.2	05					
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	30,355		
d.2	0402-04					
12	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	531,000		
d.2	07					
13	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca na poszerzeniu)	m ²	531,000		
d.2	02					
14	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3781,000		
d.2	06					
15	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	485,000		
d.2	07					
16	knr 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. śr. 75 kg/m ² (warstwa profilowa)	t	36,375		
d.2						
17	KNR AT-03 0203-	Siatka szklana wstępnie zatapiana w asfalcie 120/ 120 kN na poszerzeniu	m ²	531,000		
d.2	01					
18	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3914,000		
d.2	02					
19	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	485,000		
d.2	01					
20	KNNR 6 0113-	Umocnione pobocza z frezowin, grub. 10 cm	m ²	608,500		
d.2	05					
	analogia					
21	KNNR 6 1302-	Oczyszczenie z odtworzeniem rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	136,400		
d.2	02					
3	45233222-1	Zjazdy i chodniki				
22	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	14,200		
d.3	08	Krotność = 2				
23	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni dojsz do furtek wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	90,600		
d.3	08					
24	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	104,800		
d.3	01					
25	KNNR 6 0106-	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	104,800		
d.3	02					
26	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów z kruszywa łamanego	m ²	14,200		
d.3	06					

27 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni dojść do furtek z kruszywa łamanego	m ²	90,600		
28 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	14,200		
29 d.3	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	90,600		
30 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	70,000		
31 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	52,300		
32 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,100		
33 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	8,866		
34 d.3	KNNR 6 0502-03	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej betonowej	m ²	83,000		
445233225-2		Oznakowanie poziome				
35 d.4	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni wykonywane mechanicznie w technologii cienkowarstwowej farbą chlorokauczukową wg Planu sytuacyjnego oznakowania- zał. nr 11 do SWZ	kpl	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

.....
(podpis)