

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo – Mieszczk na odcinku o długości ok. 1,470 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z PEŁNĄ INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	Km	1,470		
2	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ ISTNIEJĄCEJ NAW. W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 pow. 6350 m2	m2	6 350,00		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WYRÓWNAWCZA O GR. 3 cm 1270x5,0=6350 m2	m2	6 350,00		
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 CM 1270x5,0=6350 M2	m2	6 350,00		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ AC 11W W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 6350 m2	m2	6 350,00		
5	D.04.04.02	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRYSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0,31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	800,00		
6	D.05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WYRÓWNAWCZA O GR. 3 cm 200x4,0=800 m2	m2	800,00		
7	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 CM 200x4,0=800 M2	m2	800,00		
8	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY PODBUDOWY W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 800 m2	m2	800,00		
9	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ AC 11W W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 800 m2	m2	800,00		
10	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
10.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0,31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 6 CM PO ZAGĘSZCZENIU O SZER. 100cm NA DŁ. 1470X2x1,0=2940 m2	m2	2 940,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Sierpc, dnia

