

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo na odcinku:
Malanowo Stare w kierunku Mochowo, gm. Mochowo**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2- 31 0511-02	ROZEBRANIE I UŁOŻENIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA O SZEROKOŚCI 1,5 M Z PŁYT BETONOWYCH 50x50 NA PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ W CELU UŁOŻENIA POD NIM RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁ. 177,5 M	M	177,500		
2	KNR 2-01 0212-05	ROBOTY ZIEMNE WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI O POJ. 0,40 m3 W CELU WYKONANIA WYKOPU NA GŁ. OK. 1,5M PRZED UŁOŻENIEM RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚR. 200 mm	M	177,50		
3	KNR 4 1411- 01	PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z MATERIAŁÓW SYPKICH GRUBOŚĆ 20 CM	M3	10,65		
4	KNR 4 1308- 03	KANAŁY Z RUR PVC ŁĄCZONYCH NA WCISK O ŚR. 200 mm WRAZ Z ZASYPANIEM I ZAGĘSZCZENIEM MATERIAŁEM Z WYKOPU	M	177,50		
5	KNR 4 1424- 01	STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE BETONOWE O ŚR. 500 mm Z OSADNIKIEM I SYFONEM ZAMKNIĘTE WPUSTEM ULICZNYM TYPU CIĘŻKIEGO W NAWIERZCHNI JEZDNI	SZT.	4,00		
6	KNR 4 1415- 01	STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH O ŚR. 1200 mm ŁĄCZONE NA USZCZELKI ZAMKNIĘTE WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU CIĘŻKIEGO-WYKONANE METODĄ STUDNIARSKĄ W GRUNCIE KAT.I-III GŁĘBOKOŚĆ 3M W CHODNIKU	SZT.	2,00		
7	D.01.01.01	PEŁNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA NA ODCINKU UŁOŻONEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Km	0,178		
8	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 7610	m2	7 610,00		
9	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 7610	m2	7 610,00		
10	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
10.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (1120x5,0)+(45x6)+(96x7,5)+(170x6)=7610	m2	7 610,00		
10.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (1120x5,0)+(45x6)+(96x7,5)+(170x6)=7610	m2	7 610,00		
11	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		

11.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (1430x2,0x1,0) – (90+96)=2674	m2	2 674,00		
12	KNR 2 31 1406-0200	REGULACJA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (1 SZT.) I DOSTOSOWANIE JEJ DO UKŁADANEJ WARSTWY ASFALTU	SZT.	1,00		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis)