

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo – Mieszczk w
m. Sułocin Towarzystwo, gm. Sierpc**

| Lp | Soecyfikacja techniczna/ podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.(zł) | Wartość (zł) |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.01.01.01 | WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ | km | 0,800 | | |
| 2 | D.04.07.01 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | - | - | | |
| 2.1 | | WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 7 CM PO ZAGĘSZCZNIU 800x4,0=3200 | m2 | 3 200,00 | | |
| 3 | D.04.03.01 | SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3200 | m2 | 3 200,00 | | |
| 4 | D.04.03.01 | SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3200 | m2 | 3 200,00 | | |
| 5 | D.05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | - | - | | |
| 5.1 | | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm 800x4,0=3200 | m2 | 3 200,00 | | |
| 5.2 | | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 800x4,0=3200 | m2 | 3 200,00 | | |
| 6 | D.05.01.03 | WYKONANIE POBOCZY | - | - | | |
| 6.1 | | WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM 800x2,0x0,75=1200 | m2 | 1 200,00 | | |
| Razem netto | | | | | | |
| 23 % VAT | | | | | | |
| Razem brutto | | | | | | |

.....
(podpis)