

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych			
1	KNNR 6 1005-d.1 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 13678+6989+98	m ² m ²	20765.000	
				RAZEM	20765.000
2	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 20667+83+98	m ² m ²	20848.000	
				RAZEM	20848.000
3	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 83	m ² m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
4	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 20667+83+98	m ² m ²	20848.000	
				RAZEM	20848.000
5	KNNR 6 0309-d.1 02	Likwidacja ścieku przykrawężnikowego mieszanką mineralno-bitumiczną (4503-4020+1419-20)*0.15	m ² m ²	282.300	
				RAZEM	282.300
2	45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
6	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z ławą (2344-1942)+(3946-3433)	m m	915.000	
				RAZEM	915.000
7	KNNR 6 0401-d.2 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 304	m m	304.000	
				RAZEM	304.000
8	KNNR 6 0401-d.2 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 1050	m m	1050.000	
				RAZEM	1050.000
9	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 88.010	m ³ m ³	88.010	
				RAZEM	88.010
10	KNNR 6 0404-d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (1708-1419)-8*5+48	m m	297.000	
				RAZEM	297.000
11	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 433.5	m ² m ²	433.500	
				RAZEM	433.500
12	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej zjazdów i zatoki autobusowej 151	m ² m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
13	KNNR 6 0106-d.2 02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 168+416.5	m ² m ²	584.500	
				RAZEM	584.500
14	KNNR 6 0113-d.2 02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 151	m ² m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
15	KNNR 6 0502-d.2 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz ze ściekami wg KPED 01.31 433.5	m ² m ²	433.500	
				RAZEM	433.500
16	KNNR 6 0502-d.2 03	Zjazdy i nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 68	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000